



Solec Kujawski, dnia 2 listopada 2022 r.

WIPP.RRI.7013.6.24.2019

**BYDGOSTA sp. z o.o.  
ul. Fordońska 246  
85-766 Bydgoszcz**

### POŚWIADCZENIE – REFERENCJE

Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski potwierdza, że firma **BYDGOSTA sp. z o.o. ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz**, zrealizowała zamówienie pn: **Termomodernizacja i przebudowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7A w Solcu Kujawskim.**

#### **Zakres zrealizowanych prac obejmował:**

1. Prace termomodernizacyjne, w tym:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu EPS,  $\lambda \leq 0,031$  W/mK, metodą „lekką-mokrą”,
- docieplenie ścian piwnicznych warstwą polistyrenu ekstrudowanego XPS,  $\lambda = 0,031$  W/mK,
- docieplenie stropodachu, w części pokrytej płytami korytkowymi wraz z papą, warstwą granulatu z wełny mineralnej,  $\lambda \leq 0,040$  W/mK, metodą pneumatyczną,
- docieplenie stropodachu, w części pokrytej blachą trapezową, wełną mineralną,  $\lambda \leq 0,040$  W/mK,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia oraz blachy trapezowej,
- wymiana świetlików na nowe kopułki dachowe,  $U_{\max}=1,1$  W/m<sup>2</sup>K,
- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drzwi z profili aluminiowych izolowane pianką PU, przeszklone szkłem bezpiecznym,  $U_{\max}=1,1$  W/m<sup>2</sup>K,
- wymiana parapetów zewnętrznych,
- wymiana rur spustowych i rynien oraz obróbek blacharskich,
- regulacja instalacji centralnego ogrzewania, w tym: montaż zaworów i głowic termostatycznych,
- wymiana instalacji oświetleniowej z zastosowaniem energooszczędnych opraw z ledowymi źródłami światła,

**#SZCZEPIMYSIE**

**Tel. 52/387-80-30, 52/387-12-29, 509 384 565**

ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski; tel./fax. 52 387 - 01- 04/  
52 387 - 12 - 53,  
e-mail: solec@soleckujawski.pl, www.soleckujawski.pl  
NIP: 5542892492, Regon: 092350702;  
Konto: Bank PEKAO SA, I/O Solec Kujawski, 23 1240 3507 1111  
0000 3057 6535

- montaż instalacji fotowoltaicznej dla zasilania urządzeń elektrycznych w budynku.
2. Prace związane z przebudową, w tym:
- prace demontażowe i rozbiórki: części ścian wewnętrznych, stolarki drzwiowej, wewnętrznych instalacji sanitarnych itp. w części budynku objętej przebudową,
  - częściowe zamurowanie otworów drzwiowych oraz wykonanie nowych ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego,
  - wykonanie nowych nadproży prefabrykowanych i stalowych,
  - montaż ścianek działowych z płyt HPL ,
  - montaż dodatkowych świetlików dachowych kopułowych ( $U_{\max}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) wraz z konstrukcją wsporczą z belek stalowych,
  - prace wykończeniowe: nowe wykładziny podłóg, ścian, prace tynkarskie i malarskie, montaż stolarki drzwiowej itp.,
  - doprowadzenie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do nowoprojektowanych urządzeń sanitarnych,
  - modernizacja instalacji elektrycznej: przebudowa rozdzielni głównej, montaż opraw oświetleniowych, montaż gniazd wtykowych itp. w części budynku objętej przebudową.

**Dane techniczne przebudowanych pomieszczeń:**

Powierzchnia użytkowa przebudowy – 373,41 m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa całego budynku – 1.415,38 m<sup>2</sup>

Powierzchnia zabudowy całego budynku – 1.604,45 m<sup>2</sup>

Kubatura całkowita budynku – 9.656 m<sup>3</sup>

**Termin realizacji:**

24.09.2020 r. – 28.06.2022 r.

**Wartość zrealizowanych robót:**

1.682.775,27 zł.

Wszystkie zlecone roboty zostały wykonane z należytą starannością, fachowo, rzetelnie oraz ukończone z zachowaniem ustalonych terminów.

KIEROWNIK  
Referatu Realizacji Inwestycji

*mgr inż. Grażyna Stańczak*